

Książka Przedmiarów

1. Posadzki korytarz parter

1	<p><i>KNR 4-04 0504-01-050</i></p> <p><i>Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych</i></p> <p><i>krotność= 1,00</i></p>	<p>57,91 m2</p>
2	<p>1. 47,58+4,64+5,69</p> <p><i>KNR 4-04 0504-03-050</i></p> <p><i>Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych</i></p> <p><i>krotność= 1,00</i></p>	<p>57,91</p> <p>78,67 m2</p>
3	<p>1. 78,67</p> <p><i>KNR 4-04 0504-06-050</i></p> <p><i>Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie</i></p> <p><i>krotność= 1,00</i></p>	<p>78,67</p> <p>174,42 m2</p>
4	<p>1. 93,09+29,53+51,80</p> <p><i>KNR 4-04 1101-01-060</i></p> <p><i>Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku. Transport gruzu pojazdami samochodowymi na odl. 1 km ciągnikiem kołowym z przyczepą</i></p> <p><i>krotność= 1,00</i></p>	<p>174,42</p> <p>12,32 m3</p>
5	<p>1. $57,91*0,1+51,52*0,05+174,42*0,01+(2,33*4,59+1,98*5,76)*0,1$</p> <p><i>KNR 2-02 0607-01-050</i></p> <p><i>Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii - izolacja pozioma podposadzkowa 2 x folia</i></p> <p><i>krotność= 1,00</i></p>	<p>12,32</p> <p>287,00 m2</p>
6	<p>1. 287</p> <p><i>KNR 2-02W 1104-02-050</i></p> <p><i>Wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki, z zaprawy cementowej o grubości 20 mm zatarte na gładko</i></p> <p><i>krotność= 1,00</i></p>	<p>287,00</p> <p>311,00 m2</p>
7	<p>1. 311</p> <p><i>KNR 2-02W 1104-03-050</i></p> <p><i>Dodatek za zmianę grubości o 10 mm warstwy wyrównawczej pod posadzki</i></p> <p><i>krotność= 1,00</i></p>	<p>311,00</p> <p>1 244,00 m2</p>
	<p>1. 311*4</p>	<p>1 244,00</p>

8	<p>KNR 2-02W 1116-07-050</p> <p><i>Doplata za zbrojenie posadzki cementowej siatką stalową</i></p> <p><i>krotność= 1,00</i></p>	<p>287,00 m2</p>
9	<p>1. 287</p> <p>KNR 2-02 1118-11-050</p> <p><i>Wykonanie posadzki w budynku użyteczności publicznej (ciąg komunikacyjny i wejście główne) oraz schody zewnętrzne z płytek wielobarwnych gresowych (format, kolor, inspiracja, rodzaj i wykończenie powierzchni, do uzgodnienia) gr 8 mm antypoślizgowych układanych na klej metodą kombinowaną, klasa ścieralności IV, spoinowanie fugą elastyczną. Wykonanie posadzki wg przedstawionego przed podpisaniem umowy szkicu.</i></p> <p><i>krotność= 1,00</i></p>	<p>287,00</p> <p>311,00 m2</p>
10	<p>1. 287</p> <p>2. 24</p> <p>KNR 2-02 1120-01-040</p> <p><i>Wykonanie cokoliczków płytkowych z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach 20x120 - cokolik 20 cm z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża</i></p> <p><i>krotność= 1,00</i></p>	<p>287,00</p> <p>24,00</p> <p>165,00 m</p>
11	<p>1. 165</p> <p>KNR 2-02 1120-02-040</p> <p><i>Wykonanie cokoliczków płytkowych z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach 20x120 - cokolik 20 cm z przecinaniem płytek - układane na klej metodą zwykłą</i></p> <p><i>krotność= 1,00</i></p>	<p>165,00</p> <p>165,00 m</p>
	<p>1. 165</p>	<p>165,00</p>